

Директор ООО "Линкор+" Д.А. Этманов



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Управляющий ТСН "Весна" М.Я. Исханов
" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

на ввод тепла; каналizacionные колодцы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 44,543 тыс руб

Средства на оплату труда _____ 10,793 тыс руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г

№ пп	Обсеченное значение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб				Т/э осн. раб на ед.	Т/э осн. раб. Всего	Т/э мех. на ед.	Т/э мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн З/п	Эк. Маш	З/п/Мех		Осн З/п	Эк. Маш	З/п/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР11-01-047-01	Разборка покрытия из плит керамогранитных размером: 40х40 см (МДС.36 п.3 т. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) ОЗП=0,8 ЗМ=0,8 к расх ЗПМ=0,8 МАТ=0,0 к расх ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8)	100 м2 покрытия	0,094	32'56,39	3'919,85	236,54	204,43	3023	300'4	22	19	248,34	23,34	138	0,13
	Примечание Мушкетер Росси от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-047-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 ЗМ=10,67 ЗПМ=12,3 МАТ=3,11 НР (3058 руб) * 88% = 123% (0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ (3475 руб) СП (1599 руб) * 46% = 75% (0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ (3475 руб)														
2	ТЕР57-2-4	Разборка стяжек: цементных	100 м2	0,094	29397,16	13937,5	15459,86	3'96,17	2763	13'0	1453	300	111,2	10,45	21	1,97
	Примечание Мушкетер Росси от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР57-2-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 ЗМ=7,43 ЗПМ=12,3 НР (1030 руб) * 64% = 80% (0,85 * 0,94 от ФОТ (1610 руб)) СП (789 руб) * 49% = 68% (0,8 * 0,9 от ФОТ (1610 руб))	100 м2 покрытия	0,094	29397,16	13937,5	15459,86	3'96,17	2763	13'0	1453	300	111,2	10,45	21	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРР65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	100 м трубопровода	0,235	49'43'26"	16917,42	1912,43	89,3	11549	3976	449	2'	130	3055	0,45	0,11
Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ТЕРР65-15.4.2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=6.21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ЗПМ=12.3 МАТ=3.39 НР (3278 руб.) 82%=103%*0.85*0.94 от ФОТ (3997 руб.) СП (1719 руб.) 43%=60%*0.8*0.9 от ФОТ (3997 руб.)																
4	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхностью	0,066	6'19'85"	5282,11	17,02	1,97	449	349			40,59	2,58	0,01	
Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ТЕР15-04-030-03.2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=4.85 ЗПМ=12.3 МАТ=2.53 НР (305 руб.) 76%=105%*0.9*0.85*0.94 от ФОТ (401 руб.) СП (136 руб.) 34%=55%*0.85*0.8*0.9 от ФОТ (401 руб.)																
5	ТССЦпг-01-01-01-041	Перевозка мусора строительного с грузовой вращающейся платформой	1 т груза	2,993	353,34	353,34	353,34		1058		1058					
Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ТССЦпг-01-01-01-041.2 квартал 2016 г. ЗМ=6.95 НР 0%=0%*0.85*0.94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8*0.9 от ФОТ																
6	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза	1 т груза	2,993	78,28		78,28		234		234					
Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ТССЦпг-03-21-01-015.2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=5.09 ЗПМ=12.3 НР 0%=0%*0.85*0.94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8*0.9 от ФОТ																

Раздел 2. Ремонт канализационных колодцев 2шт

7	ТЕР23-03-001-03	Демонтаж крупных сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (глубина перекрытия-2шт)	10 м ³ железобетонных и бетонных конструкций	0,02	24379,82	1095,09	13284,73	2278,2'	488	222	266	46	83,21	1,66	11,53	0,23
Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ТЕР23-03-001-03.2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=7.7 ЗПМ=12.3 МАТ=5.9 НР (326 руб.) 104%=130%*0.85*0.94 от ФОТ (313 руб.) СП (1169 руб.) 54%=89%*0.85*0.8*0.9 от ФОТ (313 руб.)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР23-03-001-43 Полка Министром России от 21.09.15 №675/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (плита перекрытия БУ-2шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР23-03-001-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=7.7 ЗПМ=12.3 МАТ=5.9 НР (542 руб) 104%=130% (0.85 * 0.94 от ФОТ (521 руб) СЛ (281 руб) 54%=89% (0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ (521 руб)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций цип колодца	0.02	59911.68	18491.82	22741.2	3797.01	1198	370	443	76	138.69	2.77	19.21	0.38
9	ТЕР46-01-001-01 Полка Министром России от 21.09.15 №675/пр	Усиление монолитными железобетонными обоями: стен колодца ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-01-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=6.25 ЗПМ=12.3 МАТ=5.25 НР (108 руб) 79%=110% (0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ (137 руб) СЛ (59 руб) 43%=70% (0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ (137 руб)	1 м3	0.0471	10119.9	2870.33	4111.11	45.63	477	135	19	2	23.5	1.11	0.23	0.01
10	ТССЛ-103-0163 Полка Министром России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЛ 103-0163 2 квартал 2016 г. МАТ=2.84	м	3	308.56				926							
11	ТЕР08-02-001-07 Полка Министром России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (Групп 8 п. 3.7 Кладка стен кирпичной перегородки ОЗП=11.13 Т3=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР08-02-001-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=7.54 ЗПМ=12.3 МАТ=5.57 НР (50 руб) 88%=122% (0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ (57 руб) СЛ (28 руб) 49%=80% (0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ (57 руб)	1 м3 кирпича	0.0625	6148.4	699.99	301.45	79.34	384	44	19	5	5.73	0.36	0.4	0.03
12	ТЕР06-01-001-01 Полка Министром России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР06-01-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12.3 ЗМ=7.49 ЗПМ=12.3 МАТ=6.07 НР (214 руб) 76%=105% (0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ (282 руб) СЛ (113 руб) 40%=65% (0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ (282 руб)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	395188.07	20634.48	13772.91	3571.18	3952	206	138	36	180	1.8	18	0.18
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					26501	9613	4102	505	74.72							3.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п. 4. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25; ЗПМ=1.25; Т3=1.15;					27353	10242	4325	551	79.6							3.28
Накладные расходы																
Сметная прибыль					8910											
Итого					4893											
В том числе:					41156									79.6		3.28
Материалы									12786							
Машины и механизмы									4325							
ФОТ									10793							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								8910							
	Сметная прибыль								4893							
	НДС при упрощенной схеме налогообложения								3387,48							
	ВСЕГО по смете								44543,48					79,6		3,28

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену труб подачи, обработки тепл. ввода, подъем канализационных колодцев
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 68,264 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,194 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед. всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Замена ввода тепла в секцию (1,2 подъезды)											
1	ТЕР11-01-047-01	Разборка покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия)	0,094	32156,39 31919,85	236,54 204,43	3023	3001	22 19	248,34	23,34	
2	ТЕРР57-2-4	Разборка стяжек: цементных (100 м2 покрытия)	0,094	29397,16 13937,5	15459,66 3195,17	2763	1310	1453 300	111,2	10,45	
3	ТЕРР65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построенных условиях диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода)	0,235	51504,64 16917,42	1912,43 89,3	12104	3976	449 21	130	30,55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,066	6797,85 5282,11	17,02 1,97	449	349	1	40,59	2,68
5	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	2,993	353,34	353,34	1058		1058		
6	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км I класс груза (1 т груза)	2,993	78,28	78,28	234		234		

Раздел 2. Ремонт канализационных колодцев 2шт

7	ТЕР23-03-001-03	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (плита перекрытия-2шт) (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца)	0,02	24379,82 11095,09	13284,73 2278,21	488	222	266 46	83,21	1,66
8	ТЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (плита перекрытия 6/у-2шт) (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца)	0,02	59911,68 18491,82	22141,2 3797,01	1198	370	443 76	138,69	2,77
9	ТЕР46-01-001-01	Усиление стен колодца (1 м3)	0,0471	10119,9 2870,33	411,81 45,63	477	135	19 2	23,5	1,11
10	ТССЦ-103-0403	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 5 мм (м)	3	633,83		1901				
11	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте атажа до 4 м (1 м3 кладки)	0,0625	6148,4 699,99	301,45 79,34	384	44	19 5	5,73	0,36
12	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,01	491908,69 20634,48	13772,91 3671,18	4919	206	138 36	180	1,8
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				28998	9613	4102			74,72	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				37139	15366	6490			119,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						13371				
Сметная прибыль						7341				
Итого по смете:										
Полы						12204				40,26
Полы (ремонтно-строительные)						6874				15,68
Внутренние санитарно-технические работы, смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						23713				45,83
Отделочные работы										
Погрузо-разгрузочные работы						1366				4,62
Перевозка грузов автотранспортом						1587				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						351				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4714				7,64
						807				1,67
Конструкции из кирпича и блоков										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						552				0,62
						5683				3,11
Итого						57851				119,43
В том числе:										
Материалы						15283				
Машины и механизмы						6490				
ФОТ						16194				
Накладные расходы						13371				
Сметная прибыль						7341				
НДС 18%						10413,18				
ВСЕГО по смете						68264,18				119,43

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



Управляющий ТЭН "Весна"
М.В. Иксанов
2016 г.

на замену труб подъем колодез МКД по адресу: г.Оршбург, ул. 8 Марта 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 43,860 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 9,147 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн./З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех.		Осн./З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех.		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Замена ввода тепла в секцию (1.2 подрезды)														
1	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрывной плиты керамогранитных размеров 40х40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-047-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23 ЭМ=10.07 ЗПМ=12.23 МАТ=3.11	100 м2 покрывной	0.094	28907.46	28670.94	236.52	203.31	2717.3	2695.07	22.23	19.11		
2	ТЕРР67-2-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка стяжек цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРР67-2-4 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23 ЭМ=7.49 ЗПМ=12.23 МАТ=3.39	100 м2 покрывной	0.094	14370.12	13858.18	511.94	-0.49	1350.79	1302.67	48.12	-0.05		
3	ТЕРР65-15-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построенных условиях диаметров до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРР65-15-4 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23 ЭМ=6.21 ЗПМ=12.23 МАТ=3.39	100 м трубопровода	0.235	47650.77	45527.2	1810.15		11197.93	3648.89	425.39			
4	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных баков труб диаметром более 50 мм и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23 ЭМ=4.85 ЗПМ=12.23 МАТ=2.53	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	6767.8	5252.05	17.02	1.96	446.67	346.64	1.12	0.13		
5	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в контейнер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6.8	1 т. груза	2.993	345.71		345.71		1034.71		1034.71			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТСЦпн-03-21-01-015 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Перевозка грузов автомобилей, самосвалов, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км класс грунта индекс к позиции ТСЦпн-03-21-01-015 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=7.61 ЗИМ=12.23	1 т груза	2.993	117.04		117.04		350.3		350.3	

Раздел 2. Ремонт канализационных колодцев 2шт

7	ТЕР23-03-001-03 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (глубина перекопты-2шт) индекс к позиции ТЕР23-03-001-03 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=7.61 ЗИМ=12.23 МАТ=4.9	1.0 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.02	24316.67	11031.95	13284.72	2265.24	489.33	220.64	265.69	45.3
8	ТЕР23-03-001-03 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (глубина перекопты-2шт) индекс к позиции ТЕР23-03-001-03 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=7.61 ЗИМ=12.23 МАТ=4.9	1.0 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.02	59805.44	18386.58	22141.2	3775.4	1196.13	367.73	442.82	75.51
9	ТЕР46-01-001-01 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Устройство усиленных стеновых железобетонных колодцев индекс к позиции ТЕР46-01-001-01 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=6.23 ЗИМ=12.23 МАТ=4.25	1 м3	0.0471	10103.56	2853.99	411.81	45.37	475.88	134.42	19.4	2.14
10	ТСЦ-103-0163 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Устройство стеновых железобетонных колодцев с выносом из стены марок БС-2к-БС-4к и БС-2лс-БС-4лс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм индекс к позиции ТСЦ-103-0163 материал 2016 г. МАТ=2.61	1 м	3	305.33				915.89			
11	ТЕР08-02-001-07 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Устройство стеновых железобетонных колодцев с выносом из стены марок БС-2к-БС-4к и БС-2лс-БС-4лс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм индекс к позиции ТЕР08-02-001-07 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=7.54 ЗИМ=12.23 МАТ=5.57	1 м3 железобетонных конструкций колодца	0.0525	5144.47	605.09	301.45	78.88	384.03	43.5	18.84	4.93
12	ТЕР08-01-001-01 Примечание Рассчитано от 21.09.15 №675пр	Устройство бетонной подготовки индекс к позиции ТЕР08-01-001-01 материал 2016 г. ОЗП=12.23 ЗИМ=7.49 ЗИМ=12.23 МАТ=6.07	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в работе	0.01	395050.64	20517.05	13772.91	3550.86	3950.51	205.17	137.73	35.51
Итого по разделу 2. Ремонт канализационных колодцев 2шт					24506.57	8964.73	2766.35	182.58				
Итого по смете:					8095.03							
Итого по смете:					4597.61							
Итого по смете:					6652.86							
Итого по смете:					2939.98							
Итого по смете:					17076.41							
Итого по смете:					892.39							
Итого по смете:					1034.71							
Итого по смете:					350.3							
Итого по смете:					2902.29							
Итого по смете:					656.14							
Итого по смете:					455.22							
Итого по смете:					4248.95							
Итого по смете:					37189.21							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе												
Материалы									12775,49			
Машин и механизмы									2766,35			
ФОТ									9147,31			
Накладные расходы									8065,03			
Сметная прибыль									4597,61			
НДС 18%									6890,46			
ВСЕГО по смете									43859,67			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)